


Pouvoir Adjudicateur



**Commune de
BESSONCOURT**

19 rue des Magnolias
90160 BESSONCOURT

Tél : 03 84 29 93 67

Maître d'œuvre



E.V.I.

17 rue Dreyfus Schmidt
90000 BELFORT

Tél. : 03 84 90 47 96

evi90@evi-sge.fr

**DETAIL ESTIMATIF
(D.E.)**

Création d'un parking

Bessoncourt (90160)

N°affaire : X010038

Détail Quantitatif Estimatif

n°	Désignation	Unité	Quantité	Prix €	Total €
1 TRAVAUX PREPARATOIRES					
1.1	Installation de chantier	forfait	1		
1.2	Feux de signalisation	forfait x jour	5,00		
1.3	Sondage de reconnaissance	u	1		
1.4	Dossier des ouvrages exécutés	forfait	1		
1.5	Etudes d'exécution et implantation	forfait	1		
1.6	Marquage et piquetage des réseaux existants	forfait	1		
1.7	Constat d'huissier	forfait	1		
1.8	Plan d'Assurance Qualité, PPSPS	forfait	1		
TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES				H.T.	
2 TERRASSEMENTS					
2.1	Décapage de terre végétale et stockage sur site	m ³	190,00		
2.2	Découpe soignée de chaussée ou trottoir à la scie mécanique	ml	40,00		
2.3	Démolition de revêtement de chaussée ou trottoir	m ²	15,00		
2.4	Abattage et dessouchage de haie	ml	3,00		
2.5	Dépose de bordure ou caniveau et évacuation	ml	24,00		
2.6	Dépose de panneau de signalisation et évacuation	u	1		
2.7	Dépose de clôture	ml	5,00		
2.8	Terrassements en déblais et mise en dépôt provisoire	m ³	310,00		
2.9	Terrassement en fouille et mise en dépôt provisoire	m ³	85,00		
2.10	Terrassements en remblais avec matériaux extraits	m ³	10,00		
2.11	Evacuation des déblais ou de la terre végétale excédentaires	m ³	586,00		
2.12	Croisement de réseaux				
2.12.1	Inférieur ou égal à Ø200mm	u	6		
2.13	Géotextile	m ²	1 000,00		
2.14	Lit de pose et enrobage en sable 0/6	m ³	16,00		
2.15	Lit de pose et enrobage en gravette 6/10	m ³	9,00		
2.16	Mélange terre/pierre	m ³	90,00		
2.17	Remblai de fouille en GNT				
2.17.1	0/31.5	m ³	12,00		
2.18	Remblai de fouille avec matériaux extraits	m ³	48,00		
2.19	Fourniture et mise en œuvre de GNT				
2.19.1	GNT 0/80	m ³	110,00		
2.19.2	GNT 0/31.5	m ³	125,00		
2.20	Béton B16	m ³	2,00		
TOTAL TERRASSEMENTS				H.T.	

Détail Quantitatif Estimatif

n°	Désignation	Unité	Quantité	Prix €	Total €
3 VOIRIE					
3.1	BBSG 0/10 6cm sur chaussée	m²	352,00		
3.2	BBSG 0/6 4cm	m²	125,00		
3.3	PV au prix 3.2 pour béton balayé coloré	m²	125,00		
3.4	Pavés joints engazonnés parking	m²	300,00		
3.5	Bordure et caniveau béton avec parement				
3.5.1	Bordure T2	ml	130,00		
3.5.2	Bordure T2 basse	ml	7,00		
3.6	Volige métallique	ml	255,00		
3.7	Remise en état derrière bordure ou volige	ml	225,00		
3.8	Mise à niveau de regards ou chambre concessionnaires	u	1		
3.9	Mur de soutènement h=1m prefabriqu�	ml	PM		
TOTAL VOIRIE				H.T.	
4 CANALISATION ASSAINISSEMENT					
4.1	Canalisation PVC SN8				
4.1.1	200 mm	ml	3,00		
4.1.2	315 mm	ml	17,00		
4.2	Drain PVC				
4.2.1	200 mm	ml	50,00		
4.3	Regard-grille				
4.3.1	Regard-grille 400 mm x 400 mm	u	3		
4.4	Ouvrage de r�tention - 19 m3	forfait	1		
4.5	Recherche et raccordement au r�seau existant	forfait	1		
TOTAL CANALISATION ASSAINISSEMENT				H.T.	
5 ECLAIRAGE PUBLIC					
5.1	Fourreau TPC �75 mm	ml	80,00		
5.2	C�ble 2x6 mm� + c�blette de terre	ml	80,00		
5.3	C�ble 2x6� + bus pour d�tecteur	ml	80,00		
5.4	Massif pour cand�labre	u	4		
5.5	Cand�labre simple feu				
5.5.1	H = 5 m	u	4		
5.6	Raccordement sur r�seau existant	forfait	1		
5.7	Armoire de commandes	forfait	1		
5.8	D�tecteur de mouvement	u	2		
TOTAL ECLAIRAGE PUBLIC				H.T.	
6 RESEAU ELECTRIQUE					
6.1	Fourreau TPC �90 mm	ml	20,00		
6.2	Fourniture et pose de chambre LOT	u	2		
TOTAL RESEAU ELECTRIQUE				H.T.	

Détail Quantitatif Estimatif

n°	Désignation	Unité	Quantité	Prix €	Total €
7 SIGNALISATION					
7.1	Suppression de marquage	m²	5,00		
7.2	Marquage en résine réfléctorisée - Ligne				
7.2.1	Marquage STOP – largeur 50cm	ml	15,00		
7.3	Panneau de signalisation – Gamme normale				
7.3.1	Panneau de signalisation de police et panonceau	u	4		
7.4	Marquage en résine réfléctorisée - Unité				
7.4.1	Flèche directionnelle	u	3		
TOTAL SIGNALISATION				H.T.	
8 ESPACES VERTS					
8.1	Reprise sur stock et mise en œuvre de terre végétale	m³	30,00		
8.2	Paillage en bois fragmenté	m²	58,00		
8.3	Engazonnement	m²	190,00		
8.4	Fourniture et pose de portillon	u	1		
TOTAL ESPACES VERTS				H.T.	

VRD, Tranche unique : RECAPITULATIF GLOBAL

n°	Désignation	H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
1	TRAVAUX PREPARATOIRES			
2	TERRASSEMENTS			
3	VOIRIE			
4	CANALISATION ASSAINISSEMENT			
5	ECLAIRAGE PUBLIC			
6	RESEAU ELECTRIQUE			
7	SIGNALISATION			
8	ESPACES VERTS			
TOTAL VRD				

VRD : TOTAL GLOBAL

Désignation	H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
VRD			